

EXECUÇÃO DE OBRA- SERVIÇOS	QUANTIDADE
Valor Execução + Iluminação + Acabamento + Elétrica: <b>R\$ 127.794,00</b>	
<p>1- PISO LOBBY E CORREDOR (Material e Mão de Obra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparo com Prime Piso</li> <li>- Tratamento e aplicação da massa niveladora</li> <li>- Aplicação do Piso Vinílico</li> </ul>	100m <sup>2</sup>
<p>2- ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO (Material e Mão de Obra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirada de luminárias antigas</li> <li>- Instalação de novas luminárias (Conforme projeto)</li> <li>- Troca de módulos e tomadas</li> <li>- Embutir circuitos elétricos expostos</li> <li>- Mudança e fechamento de pontos elétricos</li> </ul> <p>(Incluir cabos, conduítes, caixinhas, fita isolante, gesso em pó)</p>	
<p>3- TELHADO E JARDIM (Material e Mão de Obra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Retirada de Infiltrações na entrada do Crm, forro de gesso do lobby, paredes e esquadrias.</li> <li>- Retiradas de plantas e impermeabilização da jardineira</li> </ul>	
<p>4- SANCA DE GESSO E FORRO (Material e Mão de Obra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abertura de duas sancas e reforço do forro do lobby</li> <li>- Recuperação da dilatação do gesso do lobby</li> <li>- Fechamento de buracos antigos no forro do lobby</li> </ul>	
<p>5- DIVISÓRIAS DRAYWALL E PORTAS (Material e Mão de Obra)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construção de divisórias em draywall</li> <li>- Abertura de Visor de Vidro em 4 Portas (Tamanho 80x50)</li> <li>- Abertura de visor de vidro em divisórias de draywall</li> <li>- Troca de 2 portas Eucatex</li> </ul>	

6- GALERIA DOS PRESIDENTES (Mão de Obra e Material – exceto os quadros)

- Retirada de Papel de parede e Pintura
- Remoção dos quadros atuais das paredes
- Instalação de 14 quadros novos

7- SPLIT E HIDRÁULICA (Material e Mão de Obra)

- Acréscimo de ponto hidráulico para instalação de bebedouro
- Mudança de uma split de lugar, com ponto elétrico e dreno

8- Pintura Geral (Material e Mão de Obra)

- Pintura geral de divisórias e paredes (730m<sup>2</sup>)
- Pintura de forro de gesso e laje
- Remoção da Textura da escada
- Aplicação da textura diamantada no lobby (112,26m<sup>2</sup>)

9- Limpeza e Entulhos

- Retirada de entulhos
- Limpeza de obra
- Caçamba de Lixo

1- PAR 30 Retangular de embutir br - 12w /4000k

24



*Imagem Ilustrativa*

2- Pendente modelo Orbe na cor preta- Tamanho (1.00 m de diâmetro) com 10 Lâmpadas mini bulbo 2,5w – 2700k 1



*Imagem Ilustrativa*

3- Luminária tipo calha de sobrepor preta com 15 lâmpadas T8/120 – 6500k de 18w como representa a ilustração abaixo 15



*Imagem Ilustrativa*

4- Painel de sobrepor 40x40 cm de 36w- 4000k

4



*Imagem Ilustrativa*

5- Painel de Embutir 62x62cm 40w- 4000k

2



*Imagem Ilustrativa*

6- Perfil de sobrepor 4000k no tamanho 35mmx2000mm

2





*Imagem Ilustrativa*

7- Fita de Led 5M/ 14,4 W/M – 4000k  
Com duas fontes.

3



*Imagem Ilustrativa*

ACABAMENTO	QUANTIDADE
<p>1- Piso vinílico 4mm similar ao Piso Injoy Rústico Papoula 208mmx1230mm Fadamac ( Recepção e Corredor)</p> 	114,52M <sup>2</sup>
<p>2- Textura perolizada na Cor Crômio, similar à da decorcolors Galões de 3,2KG (Pintura Recepção)</p>	9
	


*Imagem Ilustrativa*

3- Tinta Acabamento Seda na Crômio , similar a tinta Suvinil 5  
Latão de 16L (Pintura geral CRM)



*Imagem Ilustrativa*

4- Tinta Acabamento Fosco na cor Lápis Preto, similar a tinta Coral 1  
Galão de 3,2 L (Pintar Sanca da Recepção)




*Imagem Ilustrativa*

5- Tinta Acabamento fosco na cor branco neve, similar a 3  
tinta Coral - Latão de 16L (Para o Teto)

6- Quartzo Kouros para revestir escada e substituir soleiras  
em volta do mezanino.

Degrau de 1,22x 0.30 14

Espelho de 1,22x 0.17 16

Patamar de 1,22x 1,22	01
Patamar de 1,22x 1,08	01
Patamar de 1,22x 1,30	01
Soleira de 1,18x 0,27	01
Soleira de 4,11 x 0,35	01
Soleira de 1,20 x 0,30	01
Soleira de 2,66 x 0,08	01
(Conferir medidas no local)	
	
<i>Imagem Ilustrativa</i>	

ELÉTRICA	QUANTIDADE
1- Caixa de tomada para mesa de escritório com pontos elétricos e pontos de rede	9



*Imagem Ilustrativa*

2- Cabeamento para Rede de telefone, e internet.